



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A




A.



opornik betonowy 12 x 25 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.5 cm
ława betonowa z oporem, beton C12/15; 0,0675 m/m

B.



krawężnik betonowy 15 x 22 cm
ława betonowa z oporem, beton C12/15

OZNACZENIA NA RYSUNKU:

- 1 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, kolor szary - 8 cm
- 2 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, kolor czerwony - 8 cm
- 3 - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
- 4 - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - 20 cm
- 5 - Warstwa odcinająca z piasku - 10 cm
- 6 - Grunt rodzimy
- 7 - Warstwa humusu obsianego trawą ~ 10 cm



F. U. "BIELECKI" Marian Bielecki
ul. Mickiewicza 6 72-300 Gryfice
Tel: 728 489 769 E-mail: marian.bielecki@op.pl
NIP: 857-107-19-77 REGON: 321545231

Inwestor	Gmina Świerzno, Świerzno 13, 72-405 Świerzno			Data: Marzec 2021 r.
Adres budowy	Działka numer 15/2; 26 ob. Gostyń, gm. Świerzno			
Nazwa Inwestycji	Przebudowa placu manewrowego przed budynkiem OSP w Gostyniu wraz ze zjazdem			Skala rysunku: 1:50
Tytuł rysunku	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE			
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
				Nr rysunku: 3.1
Opracował	Tomasz Bielecki			
Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystanie bez zgody Firmy usługowej "BIELECKI" Marian Bielecki ZABRONIONE				