

Remont sali gimnastycznej

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont sali gimnastycznej					
1		Roboty deontażowe			
1.1		sala gimnastyczna			
1	KNR 13-12	Rusztowania	m2		
d.1.1	1401-01				
		10 * 2	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
2	KNP 18 0864	Demontaż lamp	szt.		
d.1.1	-03.01				
	hala sportowa	20	szt.	20,000	
	trybuny	11	szt.	11,000	
				RAZEM	31,000
3	KNR 0-19	Demontaż drzwi stalowych	m2		
d.1.1	0928-04				
		2,5 * 2,5 * 2	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
4	kalkulacja	rozbiórka materacy ze słupów	m2		
d.1.1	własna				
		0,3 * 0,3 * 2,5 * 6	m2	1,350	
				RAZEM	1,350
2		roboty budowlane			
5	kalkulacja	dostawa i montaż siedzisk na trybunach- PROSTAR	szt.		
d.2	własna	siedzisko NO- 04			
		200	szt.	200,000	
				RAZEM	200,000
6	kalkulacja	montaż materacy na słupach	m2		
d.2	własna				
		0,3 * 0,3 * 2,5 * 6	m2	1,350	
				RAZEM	1,350
7	KNR 0-19	Montaż drzwi PCV - wyjście z hali sportowej	m2		
d.2	0928-04				
		2,5 * 2,5 * 2	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
8	KNR-W 2-17	Kratki wentylacyjne fi 200	szt.		
d.2	0137-02				
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
3		instalacje elektryczne			
9	KNR-W 4-03	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2	m		
d.3	0204-01				
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
10	KNR 5-18	Montaż opraw oświetleniowych LED 100 W- hala sportowa	szt.		
d.3	1504-06	HIGHBAY LED PARIT 100W 4000K 13000LM IP65 110			
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
11	KNR 5-18	Montaż opraw oświetleniowych LED 50 W	szt.		
d.3	1504-01				
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000

Remont sanitariatu i szatni

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remont sanitariatu i szatni					
1		Roboty budowlane prysznic+ łazienka			
1.1		rozbiórki			
1 d.1.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek z płytek-łazienka + prysznice	m2		
	prysznic	5,8 * 3,6	m2	20,880	
	łazienka	3,2 * 2,2	m2	7,040	
				RAZEM	27,920
2 d.1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej -	m2		
	prysznice	(1,60 + 2,80) * 3,30 + (2,00 + 1,20) * 3,30	m2	25,080	
				RAZEM	25,080
3 d.1.1	KNR 4-01 0701-03	Skucie glazury ze ścian oraz tynków -	m2		
	prysznic	(5,8 + 5,8 + 3,7 + 3,7) * 2,2	m2	41,800	
	łazienka	(3,7 + 3,7 + 2,2 + 2,2) * 2,2	m2	25,960	
				RAZEM	67,760
4 d.1.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5 d.1.1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
		12,3	m3	12,300	
				RAZEM	12,300
1.2		Roboty budowlane			
1.2.1		Posadzki			
6 d.1.2. 1	KNR 19-01 0354-06	Skucie nierówności-prysznice	m2		
		poz.1	m2	27,920	
				RAZEM	27,920
7 d.1.2. 1	KNR 19-01 0610-02	Izolacje przeciwwilgociowa folia w płynie -posadzka	m2		
	prysznice	poz.1	m2	27,920	
				RAZEM	27,920
8 d.1.2. 1	KNR 19-01 0610-02	Izolacje przeciwwilgociowa folia w płynie ściany do wysokości 2 m	m2		
	prysznice	(5,8 + 5,8 + 3,7 + 3,7) * 2,2	m2	41,800	
				RAZEM	41,800
9 d.1.2. 1	KNR-W 2-02 1107-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek - Wc	m2		
	prysznic	27,92	m2	27,920	
	Wc	3,2 * 2,7	m2	8,640	
				RAZEM	36,560
1.2.2		tynki			
10 d.1.2. 2	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.		
		2	kol.	2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.1.2. 2	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne	m2		
	prysznice	poz.3 + poz.13	m2	169,400	
				RAZEM	169,400
12 d.1.2. 2	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		

Remont sanitariatu i szatni

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	prysznic	poz.3	m2	67,760	
	Wc	$(3,2 + 3,2 + 2,7 + 2,7) * 2,2$	m2	25,960	
				RAZEM	93,720
13	KNK 7-28	Przetarcie tynków	m2		
d.1.2.	0306-03				
2					
	szatnia	$(5,8 + 5,8 + 3,2 + 3,2) * 3,3$	m2	59,400	
	korytarz	$(3,3 + 3,3 + 3,3 + 3,3) * 3,2$	m2	42,240	
				RAZEM	101,640
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramiczna	m2		
d.1.2.	1505-01				
2					
		poz.11	m2	169,400	
				RAZEM	169,400
15	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na	m2		
d.1.2.	202 2015-01	stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2			
2					
		5,8 * 3,7	m2	21,460	
				RAZEM	21,460
16	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych - WC	m2		
d.1.2.	0840-02				
2					
	Wc	$(3,2 + 3,2 + 2,7 + 2,7) * 2,2$	m2	25,960	
				RAZEM	25,960
1.2.3		Stolarka drzwiowa			
17	KNKRB 2	Malowanie drzwi drewnianych wraz z regulacja i naprawą	m2		
d.1.2.	1404-01	okuć			
3					
		3 * 1,00 * 2,05 * 2	m2	12,300	
				RAZEM	12,300
1.2.4		Instalacje sanitarne			
18	TZKNBK	Demontaż instalacji kanalizacyjnej fi 50	msc.		
d.1.2.	XVIII II B-22				
4					
		12	msc.	12,000	
				RAZEM	12,000
19	TZKNBK	Urządzenia ustępowe - miski ustępowej	szt.		
d.1.2.	XVIII II B-60				
4					
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	TZKNBK	Demontaż brodzików	szt.		
d.1.2.	XVIII II B-87				
4					
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
21	TZKNBK	Demontaż inst wod-kan	m		
d.1.2.	XVIII II B-01				
4					
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
22	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.	m		
d.1.2.	0111-01	zewnątrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na			
4		ścianach w budynkach mieszkalnych			
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
23	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych	m		
d.1.2.	0203-03	wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach			
4		wciskowych			
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000

Remont sanitariatu i szatni

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.1.2. 4	KNR-W 2-15 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
25 d.1.2. 4	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem i bateria stojącą	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
26 d.1.2. 4	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką podwieszany typu Geberit wraz deską i stelażem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1.2. 4	TZKNBK XVIII I B-119	Bateria prysznicowa z natryskiem stałym -	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
28 d.1.2. 4	TZKNBK XVIII I B-119	Bateria umywalkowa	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
29 d.1.2. 4	KNR 9-26 0101-01	Odwodnienia liniowe ze stali nierdzewnej typu ACO Modular 125	m		
		5,8	m	5,800	
				RAZEM	5,800
1.2.5		Instalacje elektryczne			
30 d.1.2. 5	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe 3x2,5mm ² o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
31 d.1.2. 5	kalkulacja własna	Demontaż lamp i włączników	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
32 d.1.2. 5	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe 3x1,5mm ² o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
33 d.1.2. 5	KNNR 5 0503-01	Montaż opraw oświetleniowych LED 60x60 cm - 40 W	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
34 d.1.2. 5	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
35 d.1.2. 5	KNNR 5 0306-07	Łączniki krzyżowe,	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Remont sanitariatu i szatni

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.1.2. 5	KNNR 5 0308-13	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000