

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Parter			
1.1		rozbiórki			
1	KNR 4-04 d.1.1 0504-01	Rozebranie posadzek z płytek	m2		
		2,4 * 2,4	m2	5,760	
				RAZEM	5,760
2	KNR 4-01 d.1.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej -	m2		
		2,4 * 3,5 + (2,4 * 3,5)	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
3	KNR 4-01 d.1.1 0701-03	Skucie glazury ze ścian oraz tynków -	m2		
		(2,4 + 2,4 + 2,4 + 2,4) * 3,5	m2	33,600	
				RAZEM	33,600
4	KNR 4-01 d.1.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNR 4-01 d.1.1 0108-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
		2,2	m3	2,200	
				RAZEM	2,200
1.2		Roboty budowlane			
1.2.1		Posadzki			
6	KNR 0-12 d.1.2. 1118-03 1	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, - łazienka	m2		
		poz.1 * 1,5	m2	8,640	
				RAZEM	8,640
7	KNR-W 2-20 d.1.2. 0116-01 1	Kratki ściekowe podposadzkowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2.2		Stolarka drzwiowa			
8	KNR-W 2-02 d.1.2. 1027-01 2	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni do 1.5 m2 wraz z ościeżnicą regulowaną z podcięciem wentylacyjnym	m2		
		1,00 * 2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
9	kalulacja d.1.2. własna 2	Kabiny systemowe - łazienka	m2		
		8*1,5	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
1.2.3		tynki			
10	KNR 2-02 d.1.2. 1611-01 3	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.		
		2	kol.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNK 7-28 d.1.2. 0306-03 3	Przetarcie tynków ścian i sufitów	m2		
		(2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5) * 1,5 + 2,4 * 2,4	m2	20,760	
				RAZEM	20,760
12	KNR AT-27 d.1.2. 0103-05 3	Gruntowanie ręczne	m2		
		(2,4 + 2,4 + 2,4 + 2,4) * 3,5 + 2,4 * 2,4	m2	39,360	
				RAZEM	39,360

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.2. 3	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach	m2		
		poz.12	m2	39,360	
				RAZEM	39,360
14 d.1.2. 3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami ceramiczna	m2		
		poz.3	m2	33,600	
				RAZEM	33,600
15 d.1.2. 3	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		poz.13	m2	39,360	
				RAZEM	39,360
16 d.1.2. 3	KNR-W 2-02 0840-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - łazienka	m2		
		(2,4 * 2,4) + 2,5	m2	8,260	
				RAZEM	8,260
17 d.1.2. 3	KNR 2-02 0113-01	Ścianki gr 8 cm- zabudowa Geberitów	m2		
		2,4 * 1,5	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
1.2.4		Instalacje sanitarne			
18 d.1.2. 4	TZKNBK XVIII II B-22	Demontaż instalacji kanalizacyjnej fi 32	msc.		
		5	msc.	5,000	
				RAZEM	5,000
19 d.1.2. 4	TZKNBK XVIII II B-25	Demontaż instalacji kanalizacyjnej z NPCW o śr. 100 mm	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
20 d.1.2. 4	TZKNBK XVIII II B-60	Demontaż urządzeń sanitarnych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
21 d.1.2. 4	TZKNBK XVIII II B-01	Demontaż inst wod-kan	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
22 d.1.2. 4	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
23 d.1.2. 4	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
24 d.1.2. 4	KNR-W 2-15 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.1.2. 4	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem i bateria stojącą	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1.2. 4	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-01	Ustęp podwieszany na stelażu wraz z deską	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.2.5		Instalacje elektryczne			
27 d.1.2. 5	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe 3x2,5mm ² o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
28 d.1.2. 5	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe 3x1,5mm ² o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
29 d.1.2. 5	kalkulacja własna	Demontaż lamp i włączników	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
30 d.1.2. 5	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe 3x1,5mm ² o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
31 d.1.2. 5	KNNR 5 0503-01	Montaż opraw oświetleniowych LED wpuszczanych 60x60 cm - 40 W	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
32 d.1.2. 5	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
33 d.1.2. 5	KNNR 5 0306-07	Łączniki krzyżowe,	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
34 d.1.2. 5	KNNR 5 0308-13	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2		Piętro			
2.1		rozbiórki			
35 d.2.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek z płytek	m ²		
		2,4 * 2,4	m ²	5,760	
				RAZEM	5,760
36 d.2.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej -	m ²		
		2,4 * 2,5 + (2,4 * 2,5)	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.2.1	KNR 4-01 0701-03	Skucie glazury ze ścian oraz tynków -	m2		
		(2,4 + 2,4 + 2,4 + 2,4) * 2,5	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
38 d.2.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
39 d.2.1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
		2,2	m3	2,200	
				RAZEM	2,200
2.2		Roboty budowlane			
2.2.1		Posadzki			
40 d.2.2. 1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, - łazienka	m2		
		poz.35 * 1,5	m2	8,640	
				RAZEM	8,640
41 d.2.2. 1	KNR-W 2-20 0116-01	Kratki ściekowe podposadzkowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2.2		Stolarka drzwiowa			
42 d.2.2. 2	KNR-W 2-02 1027-01	Drzwi zewnętrzne pływające pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni do 1.5 m2 wraz z ościeżnicą regulowaną z podcięciem wentylacyjnym	m2		
		1,00 * 2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
43 d.2.2. 2	kalulacja własna	Kabiny systemowe - łazienka	m2		
		8*1,5	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
2.2.3		tyniki			
44 d.2.2. 3	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.		
		2	kol.	2,000	
				RAZEM	2,000
45 d.2.2. 3	KNK 7-28 0306-03	Przetarcie tynków ścian i sufitów	m2		
		(2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5) * 0,5 + 2,4 * 2,4	m2	10,760	
				RAZEM	10,760
46 d.2.2. 3	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne	m2		
		(2,4 + 2,4 + 2,4 + 2,4) * 2,5 + 2,4 * 2,4	m2	29,760	
				RAZEM	29,760
47 d.2.2. 3	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach	m2		
		poz.46	m2	29,760	
				RAZEM	29,760
48 d.2.2. 3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami ceramiczna ściany i sufity	m2		
		poz.37	m2	24,000	
				RAZEM	24,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49	NNRNKB d.2.2. 202 2015-01 3	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		poz.47	m2	29,760	
				RAZEM	29,760
50	KNR-W 2-02 d.2.2. 0840-02 3	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - łazienka	m2		
		(2,4 * 2,4) + 2,5	m2	8,260	
				RAZEM	8,260
51	KNR 2-02 d.2.2. 0113-01 3	Ścianki gr 8 cm- zabudowa Geberitów	m2		
		2,4 * 1,5	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
2.2.4		Instalacje sanitarne			
52	TZKNBK d.2.2. XVIII II B-22 4	Demontaż instalacji kanalizacyjnej fi 32	msc.		
		5	msc.	5,000	
				RAZEM	5,000
53	TZKNBK d.2.2. XVIII II B-25 4	Demontaż instalacji kanalizacyjnej z NPCW o śr. 100 mm	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
54	TZKNBK d.2.2. XVIII II B-60 4	Demontaż urządzeń sanitarnych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
55	TZKNBK d.2.2. XVIII II B-01 4	Demontaż inst wod-kan	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
56	KNR-W 2-15 d.2.2. 0111-01 4	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
57	KNR-W 2-15 d.2.2. 0203-03 4	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
58	KNR-W 2-15 d.2.2. 0203-01 4	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
59	KNR-W 2-15 d.2.2. 0230-01 4	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem i bateria stojącą	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
60	KNR 2- d.2.2. 15/GEBERIT 4 0104-01	Ustęp podwieszany na stelażu wraz z deską	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.2.5		Instalacje elektryczne			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
61 d.2.2. 5	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe 3x2,5mm ² o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
62 d.2.2. 5	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe 3x1,5mm ² o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
63 d.2.2. 5	kalkulacja własna	Demontaż lamp i włączników	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
64 d.2.2. 5	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe 3x1,5mm ² o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
65 d.2.2. 5	KNNR 5 0503-01	Montaż opraw oświetleniowych LED wpuszczanych 60x60 cm - 40 W	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
66 d.2.2. 5	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
67 d.2.2. 5	KNNR 5 0306-07	Łączniki krzyżowe,	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
68 d.2.2. 5	KNNR 5 0308-13	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000